


PRZEKRÓJ NORMALNY Nr 1

km 3+810 - 4+030; 4+300 - 4+584;

skala 1:50



Oznaczenia:

- 1 nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej
warstwa górna gr. 4 cm
- 2 nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej
warstwa dolna gr. 4 cm
- 3 stabilizacja gruntu cementem o wytrzymałości
Rm=2.5 MPa gr. 16 cm (w tym 5 cm pospółka z dowozu)
- 4 umocnienie poboczy pospółką gr. 8 cm
- 5 dolna warstwa podbudowy z pospółki gr. 16 cm
- 6 warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

Uwaga:

rowy wg profilu i projektu
zagospodarowania
poszerzenia wg wykazu
poszerzeń

Opracował: