


PRZEKRÓJ NORMALNY Nr 2

skala 1:50

km 1+747 - 1+776



Oznaczenia:

- 1 istn. naw. bitumiczna gr. 6cm
- 2 istn. podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm - 18cm
- 3 kostka bet. gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 10cm (szara)
- 4 krawężnik bet. uliczny 15x30cm na ławie betonowej z oporem beton B-10
- 5 obrzeże bet. 8x30cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm