


# Przekrój normalny nr4

## km 11+904 - 11+917



**UWAGA**

Rowy wg profilu i projektu zagospodarowania

warstwa ścierna z BA 0/11 gr. 4 cm

warstwa wiążąca z BA 0/11 gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z BA 0/11mm grub. 5 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grub. 25 cm na poszerzeniach

warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm na poszerzeniach

Zamawiający			
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Płocka 101 09-100 Płock			
Wykonawca			
AMDRO Andrzej Malinowski ul. Olecka 23 04-980 Warszawa tel. 601 533 578			
Funkcja		Imię i nazwisko	Nr uprawnień
Projektant		inż. Andrzej Malinowski	MAZ.0123.POOD/08
Tytuł Opracowania		Data	
Dokumentacja projektowa		07.2017	
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2998W		Skala	
Drobin - Gralewo - Mysłkowo		1:50	
Tytuł Rysunku		Stadium	
Przekrój normalny		PB+PW	
		Branża	
		drogowa	
		Nr Rysunku	
		3	