

PRZEDMIAR ROBÓT

**Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3007W Chociszewo - Przybojewo
z drogą gminną Nowe Przybojewo - Kuchary - Skotniki**

L.p.	Podstawa nakładów	Szczegółowy opis robót obliczenia	Jedn. Miary	Ilość robót ogółem
	CPV – 45112600-0	<u>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</u>		
1		Roboty pomiarowe w terenie równinnym od km 3+030 do km 3+050	m	20
	CPV – 45111200-0	<u>II. ROBOTY ZIEMNE</u>		
2		Roboty ziemne poprzeczne wykonane mechanicznie z transportem na odl. 30m	m3	3
	CPV – 45233220-7	<u>III. NAWIERZCHNIA</u>		
3		Mechanicznie oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej i skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,7kg/m2 w km 3+030 ÷ 3+050 20,0 m x 5,1 m = 102,5 m2	m2	102,5
4		Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4 cm o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108- 1 j.w.	m2	102,5
5		Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m2 w km 3+030 ÷ 3+050 20,0 m x 5,0 m = 100,0 m2	m2	100
6		Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108- 1 j.w.	m2	100
	CPV – 45233200-1	<u>IV. POBOCZA</u>		
7		Umocnienie pobocza z kruszywem łamanym 0- 31,5 warstwą grubości 8cm (20,0m x 1,0m) x 2 = 40 m2	m2	40