

P R Z E D M I A R R O B Ó T
Remont drogi powiatowej nr 3041W Joniec - Sochocin
od km 1+770 do km 2+270 o długości 500 mb

L.p.	Podstawa nakładów	Szczegółowy opis róbt, obliczenia	Jedn. miary	Ilość robót ogółem
I	CPV – 45112600-0	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1		Roboty pomiarowe w terenie równinnym przy liniowych robotach ziemnych od km 1+770 do km 2+270	m	500,00
II	CPV – 45111200-0	ROBOTY ZIEMNE		
2		Roboty ziemne w gruncie kat. III tj. ścinka poboczy szerokości 1,0 m oraz gr. 10 cm z transportem na odl. 3 km na odkład i rozplantowaniem na odkładzie km 1+770 do km 2+270 (str. L i P)	m3	100,00
III	CPV – 45233220-7	NAWIERZCHNIA		
3		Mechanicznie oczyszczenie podbudowy i skropienie emulsją asfaltową szybkozspadową w ilości 0,7kg/m2 w km 1+770 do km 2+270 $6,10 \times 500 = 3050$	m2	3050,00
4		Wyrównanie nierówności w istniejącej nawierzchni w km 1+770 do km 2+270 $(500 \times 6,10) \times 75 \text{kg/m}^2 = 228750$	t	229,00
5		Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkozspadową w ilości 0,3kg/m2 w km 1+770 do km 2+270 $500 \times 6,00 = 3000$	m2	3000,00
6		Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 3cm o uziarnieniu 0/8 mm wg normy PN-EN 13108-1 km 1+770 do km 2+270 $500 \times 6,0 = 3000$	m2	3000,00
IV	CPV – 45233100-0	POBOCZA		
7		Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm warstwą grubości 5 cm $500 \times 1,00 \times 2 = 1000$	m2	1000,00

