


PRZEKRÓJ NORMALNY
km 4+690 - 5+722
skala 1:50



Oznaczenia:

- 1 nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa górną gr. 4 cm
- 2 nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa dolna gr. 4 cm
- 3 stabilizacja gruntu cementem o wytrzymałości Rm=2.5 MPa gr. 16 cm
- 4 umocnienie poboczy kruszywem łamany 0-31,5 mm gr. 8 cm

Uwaga:

rowy do odtworzenia na całym odcinku

Inwestor			
Powiatowy Zarząd Drog w Płońsku, ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk			
Funkcja	Inte i nazwisko	Nr uprawnień	Pojpis
Projekant	Stanisław Lipiński	WZDP41/75	
Typ Oznakowania			Data
Przebudowa drogi powiatowej nr 3073W Kroczevo - Wólany od km 4+690 do km 5+722			08.2016
Typul Rozumnu			Studia
Przekrój normalny			Brzeczka drogowy
			Nr rysunku
			3