

## PRZEDMIAR ROBÓT

**Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3065W Wola Krysk - Naruszewo - Kozarzewo z drogą gminną nr 300518W Skarboszewo - Wróblewo**

L.p.	Podstawa nakładów	Szczegółowy opis robót obliczenia	Jedn. Miary	Ilość robót ogółem
	CPV – 45111200-0	<b><u>I. ROBOTY ZIEMNE</u></b>		
1		Roboty ziemne poprzeczne wykonane mechanicznie z transportem na odl. 30m	m3	47
	CPV – 45233300-2	<b><u>II. PODBUDOWA</u></b>		
2		Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10 cm	m2	156
3		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grub. 20 cm	m2	156
	CPV – 45233100-0	<b><u>III. NAWIERZCHNIA</u></b>		
4		Mechanicznie oczyszczenie podbudowy i skropienie emulsją asfaltową szybkozspadową w ilości 0,7kg/m2	m2	156
5		Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4 cm o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1	m2	156
6		Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkozspadową w ilości 0,3kg/m2	m2	156

7		Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1	m2	156
	CPV – 45233100-0	<b><u>IV. POBOCZA</u></b>		
8		Umocnienie pobocza z kruszywem łamanym 0-31,5 warstwą grubości 10 cm	m2	35
	CPV – 45233100-2	<b><u>V. OZNAKOWANIE</u></b>		
9		Wykonanie i ustawienie pionowych znaków drogowych na słupkach z rur stalowych o średnicy 70mm. Tarcze znaków oklejone folią odblaskową . Znaki ustawić zgodnie z instrukcją. Wg projektu zagospodarowania	szt.	4