Legenda:

- niweleta istniejąca
- niweleta projektowana
- rów obustronny
- 115.59 rzędne rowu



Pikietaż	2+000.00	2+015.60	2+020.00	2+069.00	2+100.00	2+122.00	2+156.58	2+165.50	2+200.00	2+216.13	2+240.00	2+266.00	2+290.00	2+349.50	2+387.49	2+400.00	2+411.99	2+446.00	2+494.00	2+500.00	2+527.62	2+543.00	2+587.00	2+590.00	2+607.02	2+628.12	2+637.50	2+681.00	2+700.00	2+711.95	2+730.00	2+759.14	2+767.64	2+776.50	2+800.00	2+812.00	2+822.13	2+865.00	2+876.00	2+900.00	2+915.00	2+950.00	2+964.16	2+971.63	3+000.00
Rzędne terenu	113.15	113.32	113.32	113.76	113.74	113.72	113.39	113.31	112.70	112.44	111.90	111.57	111.53	111.09	110.94	110.85	110.73	110.74	110.79	110.79	110.77	110.76	110.76	110.73	110.72	110.68	110.66	110.85	110.92	110.96	111.03	111.12	111.14	111.17	111.21	111.25	111.28	111.37	111.42	111.54	111.61	111.81	111.80	111.79	111.70
Rzędne niwelety	113.15	113.31	113.30	113.84	113.82	113.80	113.47	113.39	112.70	112.52	111.90	111.65	111.61	111.17	111.02	110.73	110.81	110.82	110.87	110.87	110.85	110.84	110.84	110.81	110.80	110.76	110.74	110.83	111.00	111.04	111.11	111.20	111.22	111.25	111.29	111.33	111.36	111.45	111.50	111.62	111.69	111.88	111.88	111.87	111.84
Proste i łuki poziome	L=98.92m			L=140.97m				L=59.55m		L=32.79m	R=325.00m L=118.56m					L=74.51m		R=125.00m L=85.62m				L=59.51m	L=14.71m	L=5.77m	L=20.50m		L=53.78m		L=30.06m	R=150.00m L=47.19m		L=8.49m	R=65.00m L=54.49m			L=53.87m			R=115.00m L=88.16m			L=7.48m	L=31.59m	
Pochylenia i łuki pionowe	L=56.00m -0.32%	L=49.00m -0.12%	L=63.00m -0.08%	L=43.50m -0.94%	L=32.00m -1.74%	L=47.50m -1.66%	L=48.00m -0.71%	L=53.50m -0.90%	L=52.50m -0.84%	L=44.00m 0.20%	L=48.00m 0.10%	L=49.00m -0.06%	L=44.00m 0.00%	L=50.50m -0.20%	L=46.00m 0.43%	L=46.50m 0.37%	L=46.50m 0.30%	L=42.50m 0.19%	L=46.00m 0.26%	L=50.00m 0.48%	L=45.00m 0.44%	L=45.00m -0.13%																						
Różnice rzędnych	0.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08

INWESTOR	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Biuro Projektowo - Kosztorysowe "MOSTY PŁOŃSK" Spółka Cywilna 06-100 Płońsk, ul. Wygoda 14
ZADANIE BUDOWLANE	BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ RACIĄŻNICĘ WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2504W DROBIN - ADAMOWO - PLATNOWO
TYTUŁ RYSUNKU	PROFIL PODŁUŻNY
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Nr rys. 2C	Skala: 1:100/1000 Data: Sierpień 2016
	Imię i nazwisko / Upoważnienie / Podpis
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Wojciech Klaus / projektowanie branżowe w zakresie drogowym
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Maciej Kowalewski / uprawnienia budowlane bez ograniczeń /
OPRACOWAŁ	mgr inż. Zdzisław Urbański / uprawnienia budowlane bez ograniczeń /
ZATWIERDZIŁ	mgr inż. Jan Flis / uprawnienia budowlane bez ograniczeń /