PRZEDMIAR ROBÓT

budowa mostu przez rzekę Raciążnica

wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2994W Drobin - Koziebrody - Pijawnia

Branża drogowa**: droga na odcinku od km 1 + 630 do km 2 + 630**

L.p.	Nr SST	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Jedn.
1	2	3	4	5
		ROBOTY DROGOWE		
X	**D.01.00.00.**	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**	**X**	**X**
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.	x	x
		a). odtworzenie w terenie osi głównych mostów i drogi. L = 1,000 km	km	1,000
		b). inwentaryzacja powykonawcza.	kpl	1,000
X	**D.02.00.00.**	**ROBOTY ZIEMNE**	**X**	**X**
2	D.02.01.01.	Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-III w celu pogłębienia rowów oraz na poszerzeniach z odwiezieniem urobku na odl. do 5 km. Wg tabeli robót ziemnych	m3	699,00
		Roboty ziemne poprzeczne wykonane mechanicznie z transportem na odl. 30m wg tabeli robót ziemnych	m3	77,00
X	**D.03.00.00.**	**ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO**	**X**	**X**
3	D.03.02.01.	Ustawienie ścianek czołowych na przepustach ze zjazdami z betonowych elementów prefabrykowanych	szt	26,00
		Wbudowanie przepustów z HDPE pod zjazdami wraz z zasypaniem pospółką	x	x
		a). O średnicy ø 30 cm. wg wykazu L = 388 m	m	82,00
X	**D.04.00.00.**	**DOLNE WARSTWY PODBUDÓW ORAZ OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE**	**X**	**X**
4	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,7kg/m2 1000x6+43=6043	m2	6 043,00
		Skropienie międzywarstwowe nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2	m2	12 086,00
X	**D.05.00.00.**	**NAWIERZCHNIE**	**X**	**X**
5	D.05.03.05.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza.	x	x
		a). Wyrównanie nierówności w istniejącej nawierzchni i korekta pochyleń na łukach poziomych. (1000x6)x75kg/m2=450000	t	450,00
		b). Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca o grubości 4 cm. (1000x6,3)+43m2=6300+43=6343	m2	6 343,00

6	D.05.03.06.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna gr.4 cm. (1000x6)+43m2=6043	m2	6 043,00
X	**D.06.00.00.**	**ZJAZDY I POBOCZA**	**X**	**X**
7	D.06.03.01.	Uzupełnienie poboczy drogi i zjazdów kruszywem łamanym 0-31,5mm o grubości warstwy 8 cm. (1000x1,25x2)+192m2=2692	m2	2 692,00
X	**D.07.00.00.**	**URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU**	**X**	**X**
8	D.07.02.01.	Ustawienie pionowych znaków drogowych.	szt	1,00