1+017



W=1,42 m² N=0,00m²

Odsunięcia od osi		4.25	3.00	0.00	3.00	4.25		
Rzędne drogi		114.72	114.80	114.89	114.98	114.90		
Rzędne terenu	115.26		114.72	114.80 114.81		114.82	114.55	114.35

1+107



W=0,66 m² N=0,00m²

Odsunięcia od osi		4.25	3.00	0.00	3.00	4.25		
Rzędne drogi		115.65	115.73	115.79	115.73	115.65		
Rzędne terenu	115.40 115.28		115.66	115.71		115.61	115.17 115.14	

INWESTOR	**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU** 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	*Biuro Projektowo - Konsultingowe "MOSTY PŁOŃSK" Spółka Cywilna* 09-100 Płońsk, ul. Wspólna 14		
ZAMIERZENIE BUDOWLANE	BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ RACIĄŻNICA WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2994W DROBIN - KOZIEBRODY - PIJAWNIA		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKROJE POPRZECZNE		
STADIUM	**PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY**		
Nr rys. **4.6**	Skala: 1:100	Data: Sierpień 2016	
	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
PROJEKTOWAŁ	inż. Wojciech Kluz	projektowe bez ograniczeń K-226/02	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Maciej Kornatowski	wykonawcze mostowe bez ograniczeń MAZ/0126/OWOM/05	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Ździsław Urbaniak	projektowe mostowe GDDP. 20/94	
KIEROWNIK ZESPOŁU	mgr inż. Jan Flis	wykonawcze mostowe bez ograniczeń UAN-4224/86/75/84	