ZBROJENIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH
SKALA 1:25



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr pręta	Średnica pręta [mm]	Długość pręta [m]	Ilość prętów [szt]	Długość całkowita [m] ø 16 mm
1	16	10,920	40	436,80
2	16	2,260	80	180,80
3	16	3,240	156	505,44
4	16	3,480	64	222,72
Łączna długość prętów [m]				1345,76
Ciężar jednostkowy pręta [kg/m]				1,580
Ciężar [kg]				2126,30
Ciężar całkowity prętów [kg]				**2 126**

Beton klasy C25/30 - 2ławy x 9,20m3 = 18,40m3

Beton klasy C8/10 - 2ławy x 1,40m3 = 2,80m3

Otulina prętów - 7,0cm

Stal klasy A-IIIN

Wymiary prętów podano po zewnętrznym obrysie

INWESTOR	**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU** 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	*Biuro Projektowo - Konsultingowe "MOSTY PŁOŃSK" Spółka Cywilna* 09-100 Płońsk, ul. Wspólna 14		
ZAMIERZENIE BUDOWLANE	BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ RACIĄŻNICA WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2994W DROBIN - KOZIEBRODY - PIJAWNIA		
TYTUŁ RYSUNKU	ZBROJENIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH		
STADIUM	**PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY**		
Nr tys. **8**	Skala: 1:25	Data: Sierpień 2016	
	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
PROJEKTOWAŁ	inż. Wojciech Klaz	projektowe bez ograniczeń K-224/02	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Maciej Komatowski	wykonawcze mostowe bez ograniczeń MAZ/0126/OPWOM/05	
SPRAWDZił	mgr inż. Zdzisław Urbaniak	projektowe budowlane GDDP. 20/96	
KIEROWNIK ZESPOŁU	mgr inż. Jan Flis	wykonawcze mostowe bez ograniczeń UAN=222/86/75/84	