

**P R Z E D M I A R   R O B Ó T**  
**Remont drogi powiatowej nr 3041W Joniec - Sochocin**  
**od km 11 + 000 do km 12 + 265 o długości 1 265 mb**

L.p.	Podstawa nakładów	Szczegółowy opis róbt, obliczenia	Jedn. miary	Ilość robót ogółem
<b>I</b>	<b>CPV – 45112600-0</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1		Roboty pomiarowe w terenie równinnym przy liniowych robotach ziemnych od km 1+636 do km 2+856	m	1220,00
<b>II</b>	<b>CPV – 45111200-0</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
2		Roboty ziemne w gruncie kat. III tj. ścinka poboczy szerokości 1,0 m oraz gr. 10 cm z transportem na odl. 3 km na odkład i rozplantowaniem na odkładzie km 1+636 do km 2+856 (str. L i P)	m3	244,00
<b>III</b>	<b>CPV – 45233220-7</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>		
3		Mechanicznie oczyszczenie podbudowy i skropienie emulsją asfaltową szybkozrpadową w ilości 0,7kg/m2 w km 1+636 do km 2+856 $5,35 \times 1220 = 6527$	m2	6527,00
4		Wyrównanie nierówności w istniejącej nawierzchni w km 1+636 do km 2+856 $(1220 \times 5,35) \times 75 \text{kg/m}^2 = 489525$	t	490,00
5		Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkozrpadową w ilości 0,3kg/m2 w km 1+636 do km 2+856 $1220 \times 5,25 = 6405$	m2	6405,00
6		Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 3cm o uziarnieniu 0/8 mm wg normy PN-EN 13108-1 km 1+636 do km 2+856 $1220 \times 5,25 = 6405$	m2	6405,00
<b>IV</b>	<b>CPV – 45233100-0</b>	<b>POBOCZA</b>		
7		Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm warstwą grubości 5 cm $1220 \times 1,00 \times 2 = 2440$	m2	2440,00