

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3016W Szczepkowo - Lipa z drogą gminną nr 301069W Kodłutowo - Szczepkowo

L.p.	Podstawa nakładów	Szczegółowy opis robót obliczenia	Jedn. Miary	Ilość robót ogółem
	CPV – 45111200-0	<u>I. ROBOTY ZIEMNE</u>		
1		Roboty ziemne poprzeczne wykonane mechanicznie z transportem na odl. 30m	m3	6
2		Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-III na poszerzeniach z odwiezieniem urobku na odl. do 1 km. km 2+375 ÷ 2+398 oraz 2 + 408 ÷ 2+430	m3	11
	CPV – 45233320-8	<u>II. PODBUDOWA</u>		
3		Wykonanie warstwy odsączającej z piasku warstwą grub. 10 cm na poszerzeniach km 2+375 ÷ 2+398 oraz 2 + 408 ÷ 2+430 0,6 m x 45 m = 27 m2	m2	27
4		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grub. 25 cm na poszerzeniach j.w.	m2	27
	CPV – 45233220-7	<u>III. NAWIERZCHNIA</u>		
5		Mechanicznie oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej i skropienie emulsją asfaltową szybkozspadową w ilości 0,7kg/m2 w km 2+375 ÷ 2+430 55,0 m x 5,1 m = 280,5 m2	m2	281
6		Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4 cm o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 j.w.	m2	275
7		Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkozspadową w ilości 0,5kg/m2 w km 2+375 ÷ 2+430 55,0 m x 5,0 m = 280,5 m2	m2	275

8		Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 j.w.	m2	275
	CPV – 45233200-1	<u>IV. POBOCZA</u>		
9		Umocnienie pobocza z kruszywem łamanym 0-31,5 warstwą grubości 8 cm (55,0m x 1,0m)+(44,0m x 1,0m) = 99 m2	m2	99

