

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Remont drogi powiatowej nr 2998W Drobin - Gralewo - Mystkowo**  
**od km 3 + 675 do km 5 + 175 o długości 1 500 mb**

L.p.	Podstawa nakładów	Szczegółowy opis robót, obliczenia	Jedn. miary	Ilość robót ogółem
<b>I</b>	<b>CPV – 45112600-0</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1		Roboty pomiarowe w terenie równinnym przy liniowych robotach ziemnych od km 3+675 do km 5+175	m	1500,00
2		Karczowanie gęstych krzaków z odwiezieniem na odl. 2km	m2	450,00
<b>II</b>	<b>CPV – 45111200-0</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
3		Roboty ziemne w gruncie kat. III tj. ścinka poboczy szerokości 1,25 m oraz gr. 8 cm z transportem na odl. 3 km na odkład i rozplantowaniem na odkładzie km 3+675 do km 5+175 (str. L i P) $1500 \times 1,25 \times 2 = 3\,750\text{ m}^2$ $3\,750 \times 0,08 = 300,00\text{ m}^3$	m3	300,00
<b>III</b>	<b>CPV – 45233220-7</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>		
4		Mechanicznie oczyszczenie podbudowy i skropienie emulsją asfaltową szybkozspadawą w ilości 0,5kg/m2 w km 3+675 do km 5+025 $5,0 \times 1350 = 6\,750,00\text{ m}^2$	m2	6750,00
5		Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego 75kg/m2 o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 km 3+675 do km 5+025 $1350 \times 5,12 = 6\,912,00\text{ m}^2$ $912,00 \times 0,075 = 518,40\text{ t}$	t	519,00
6		Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkozspadawą w ilości 0,3kg/m2 w km 3+675 do km 5+175 $5,0 \times 1500 = 7\,500,00\text{ m}^2$	m2	7500,00

7		Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4 cm o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 km 3+675 do km 5+175 (5,00 x 1500) + (2 x 15 - skrzyżowania) = 7 530,00 m2	m2	7530,00
<b>IV</b>	<b>CPV – 45233100-0</b>	<b>POBOCZA</b>		
8		Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm warstwą grubości 7 cm 1500x1,0x2=3000,00 m2	m2	3000,00
<b>V</b>	<b>CPV – 45233100-0</b>	<b>INNE</b>		
9		Ustawienie bariery energochłonnej bezprzekładowej N2W3B wraz z elementami odblaskowymi str.P i L nad przepustem w km 4+503 2x24=48,00 mb	mb	48,00