

Opis przedmiotu zamówienia
DT.272.14.20

Remontu drogi powiatowej Nr 2998W Drobin – Gralewo – Mystkowo

Roboty należy wykonać na odcinku od km 3+675 do km 5+175 o długości 1 500 m w zakresie:

1. Roboty pomiarowe - 1500,00 m
2. Karczowanie gęstych krzaków z odwiezieniem na odl. 2km - 450,00 m²
3. Roboty ziemne w gruncie kat. III tj. ścinka poboczy szerokości 1,25 m oraz gr. 8 cm z transportem na odl. 3 km na odkład i rozplantowaniem na odkładzie - 300,00 m³
4. Mechanicznie oczyszczenie podbudowy i skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m² - 6 750,00 m²
5. Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego 75kg/m² o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 - 519 t
6. Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m² – 7 500,00 m²
7. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4 cm o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 - 7 530,00 m²
8. Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm warstwą grubości 5 cm - 3000,00 m²
9. Ustawienie bariery energochłonnej bezprzekładkowej N2W3B wraz z elementami odbłaskowymi str.P i L nad przepustem w km 4+503 - 48,00 mb

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45233120-6, 45111200-0, 45233220-7, 45233200-1. 45233280-5