

PRZEDMIAR ROBÓT Remont drogi powiatowej nr 3084W Kadłubowo - Dzierżążnia od km 4+660 do km 5+860 o długości 1 200 mb				
L.p.	Podstawa nakładów	Szczegółowy opis rób, obliczenia	Jedn. Miary	Ilość robót ogółem
I	CPV – 45112600-0	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1		Roboty pomiarowe w terenie równinnym przy liniowych robotach ziemnych km 4+660 do km 5+860	m	1200,00
2		Wycinka krzaków str. P i L	m2	250,00
3		Podcinka gałęzi drzew – roboty pielęgnacyjne	szt.	50,00
4		Frezowanie karp o średnicy 100 cm	szt.	7,00
II	CPV – 45111200-0	ROBOTY ZIEMNE		
5		Roboty ziemne w gruncie kat. III tj. ścinka poboczy szerokości 1,25 m oraz gr. 10 cm z transportem na odl. 3 km na odkład i rozplantowaniem na odkładzie km 4+660 do km 5+860 (str. P i L)	m3	300,00
6		Odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego na głębokość 30 cm w celu przywrócenia jego funkcji. Grunt odwieziony na odległość 2 km i rozplantowany na odkładzie. 100m str L i 500m str P)	m	600,00
III	CPV – 45233220-7	NAWIERZCHNIA		
7		Mechanicznie oczyszczenie podbudowy i skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m2 km 4+660 do km 5+860 4,2 x 1200 = 5040,00 m2	m2	5040,00
8		Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego 75kg/m2 o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 km 4+660 do km 5+860 4,2 x 1200 = 5040,00 m2 5040 x 0,075 = 378,00	t	378,00

9		Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m ² 4,2 x 1200 = 5040,00 m ²	m ²	5040,00
10		Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4 cm o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 km 4+660 do km 5+860 4,2 x 1200 = 5040,00 m ²	m ²	5040,00
IV	CPV – 45233100-0	POBOCZA		
11		Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm warstwą grubości 8 cm 1200x1,0x2=2400,00 m ²	m ²	2400,00