

Opis przedmiotu zamówienia

DT.272.25.20

Remont drogi powiatowej nr 3021W Płońsk – Raciąż w miejscowości Lutomierzyn od km 15+665 do km 16+435 o długości 770 m w zakresie:

1. Roboty pomiarowe - 770,00 m
2. Wycinka krzaków - 530,00 m²
3. Roboty ziemne w gruncie kat. III tj. ścinka poboczy szerokości 1,0 m oraz gr. 10 cm z transportem na odl. 3 km na odkład i rozplantowaniem na odkładzie – 184,80 m³
4. Mechanicznie oczyszczenie podbudowy i skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m² – 4697,00 m²
5. Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego 50kg/m² o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1- 234,85 t
6. Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m² – 4697,00 m²
7. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4 cm o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 – 4620,00 m²
8. Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm warstwą grubości 8 cm – 1540,00 m²
9. Wykonanie oznakowania poziomego jezdni farbą drogową, malowane mechanicznie – 96 m²

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45233120-6, 45100000-8, 45112000-5, 45233220-7, 45233200-1, 45233290-8,