

PRZEDMIAR ROBÓT Remont drogi powiatowej nr 3021W Płońsk - Raciąż w miejscowości Lutomierzyn od km 15+665 do km 16+435 o długości 770 m				
L.p.	Podstawa nakładów	Szczegółowy opis robót, obliczenia	Jedn. miary	Ilość robót ogółem
I	CPV – 45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1		Roboty pomiarowe w terenie równinnym przy liniowych robotach ziemnych km 15+665 do km 16+435	m	770,00
2		Karczowanie gęstych krzaków z odwiezieniem na odl. 2km	m2	530,00
II	CPV – 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE		
3		Roboty ziemne w gruncie kat. III tj. ścinka poboczy szer. 1,0 m oraz gr. 10 cm z transportem na odl. 3 km na odkład i rozplantowaniem na odkładzie km 15+665 do km 16+435 (str. P i L) $770 \times 2 \times 0,12 = 184,80$	m3	184,80
	CPV – 45233220-7	NAWIERZCHNIA		
4		Mechanicznie oczyszczenie podbudowy i skropienie emulsją asfaltową szybkozspadową w ilości 0,5kg/m2 km 15+665 do km 16+435 $6,1 \times 770 = 4697,00 \text{ m}^2$	m2	4697,00
5		Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego 50kg/m2 o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 km 15+665 do km 16+435 $6,1 \times 770 = 4697,00 \text{ m}^2$ $4697 \times 0,050 = 234,85$	t	234,85
6		Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkozspadową w ilości 0,3kg/m2 $6,1 \times 770 = 4697,00 \text{ m}^2$	m2	4697,00
7		Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4 cm o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 km 15+665 do km 16+435 $6,0 \times 770 = 4620,00 \text{ m}^2 + 30 \text{ m}^2 \text{ (skrzyżowanie)} = 4650 \text{ m}^2$	m2	4650,00
	CPV – 45233200-1	POBOCZA		
8		Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm warstwą grubości 8 cm $770 \times 1,0 \times 2 = 1540,00 \text{ m}^2$	m2	1540,00
	CPV - 45233290-8	OZNAKOWANIE		
9		Wykonanie oznakowanie poziomego jezdni farbą drogową, malowane mechanicznie	m2	96,00