

Opis przedmiotu zamówienia
DT.272.31.20

Remont ronda w m. Baboszewo na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3021W Płońsk – Raciąż, 3026W Baboszewo - Rzewin – Polesie i 3029W Baboszewo - Bożewo – Szapask

ETAP I

1. Roboty pomiarowe w terenie równinnym – 0,11 km
2. Opracowanie czasowej organizacji ruchu – 1 kpl.
3. Demontaż wygradzeń łańcuchowych – 110 mb
4. Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej (wyspa dzieląca) – 45 mb
5. Rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki betonowej "HOLLAND" gr. 6 cm – 65,20 m²
6. Frezowanie korekcyjne nawierzchni na gł. 5 cm – 230 m²
7. Mechanicznie oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,5kg/m² – 230 m²
8. Remont cząstkowy nawierzchni masą bitumiczną z betonu asfaltowego grub. 5 cm o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 – 230 m²
9. Ustawienie krawężnika kamiennego 15x30 na ławie z betonu C16/20 – 45 mb
10. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej "HOLLAND" (szara) grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm – 40 m²
11. Wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych z wypustkami (żółte) o wymiarach 35x35x5 na przejściach dla pieszych na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm – 25,20 m²
12. Oczyszczenie istniejących studzienek kanalizacji deszczowej z namułu – 10 szt.
13. Przetawienie oznakowania pionowego poza chodnik – 6 szt.
14. Montaż znaku U-3a - 12 szt.
15. Montaż znaku U-5a – 2 szt.
16. Montaż znaku E-1 (tablica) – 1 szt.
17. Wymiana oznakowania pionowego (słupki + tarcze) - usytuowanie poza chodnikiem na wygiętym słupku – 14 szt.
18. Wymiana oznakowania pionowego (tarcze) – 10 szt.
19. Montaż znaków E-4 (kierunkowe) – 4 szt.
20. Montaż bariery drogowej U-11a (szara) – 110 m²

Termin realizacji: 15.12.2020 r.

ETAP II

1. Rozbiórka krawężnika betonowego "leżącego" 20x30 na ławie betonowej (krawężnik pierścienia ronda) – 44 mb
2. Rozbiórka krawężnika betonowego "stojącego" 20x30 na ławie betonowej (opaska pierścienia ronda) – 35 mb
3. Rozbiórka kostki betonowej "HOLLAND" gr. 8 cm na pierścieniu ronda – 59 m²
4. Rozbiórka podbudowy z betonu C20/25 na pierścieniu ronda grub. 20 cm – 59 m²
5. Wykonanie podbudowy z betonu C20/25 na pierścieniu ronda grub. 20 cm – 59 m²
6. Wykonanie stabilizacji 5,0 MPa grub. 15 cm na pierścieniu ronda – 30 m²
7. Frezowanie korekcyjne nawierzchni na gł. 5 cm – 1191 m²
8. Mechanicznie oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,5kg/m² – 1191 m²
9. Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego 25kg/m² o uziarnieniu 0/8 mm wg normy PN-EN 13108-1 – 29,77 t
10. Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,3kg/m² - 1191,00 m²
11. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4 cm o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 - 1191,00 m²
12. Ustawienie krawężnika kamiennego 20x30 na ławie z betonu C16/20 – 44 mb
13. Ustawienie krawężnika betonowego 20x30 na opasce pierścienia ronda na ławie z betonu C12/15 – 35 mb
14. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej "HOLLAND" czerwonej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm – 59 m²

Opis przedmiotu zamówienia
DT.272.31.20

- 15. Plantowanie terenów zieleni – 120 m²
- 16. Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych typu ciężkiego – 3 szt.
- 17. Regulacja wpustów ściekowych kanalizacji deszczowej – 3 szt.
- 18. Wykonanie oznakowania cienkowarstwowego – 120 m²

Termin realizacji: 30.04.2021 r.

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45233120-6, 45111200-0, 45233220-7, 45233200-1, 45233222-1,
34928110-2, 45233290-8,