

P R Z E D M I A R R O B Ó T

**Remont ronda w m. Baboszewo na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr
3021W Płońsk – Raciąż, 3026W Baboszewo - Rzewin – Polesie i 3029W
Baboszewo - Bożewo - Szapsk (Etap-II)**

L.p.	Podstawa nakładów	Szczegółowy opis róbt, obliczenia	Jedn. miary	Ilość robót ogółem
I	CPV – 45112600-0	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1		Rozbiórka krawężnika betonowego "leżącego" 20x30 na ławie betonowej (krawężnik pierścienia)	mb	44,00
2		Rozbiórka krawężnika betonowego "stojącego" 20x30 na ławie betonowej (opaska pierścienia)	mb	35,00
3		Rozbiórka kostki betonowej "HOLLAND" gr. 8 cm na cementowo-piaskowej	m2	59,00
4		Rozbiórka podbudowy z betonu C20/25 na pierścieniu ronda grub. 20 cm	m2	59,00
II	CPV – 45233300-2	PODBUDOWA		
5		Wykonanie podbudowy z betonu C20/25 na pieścieniu ronda grub. 20 cm	m2	59,00
6		Wykonanie stabilizacji 5,0 Mpa grub. 15 cm	m2	59,00
III	CPV – 45233220-7	NAWIERZCHNIA		
7		Frezowanie korekcyjne nawierzchni na gł. 5 cm	m2	1191,00
8		Mechanicznie oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,5kg/m2 - 1191,00m2	m2	1191,00
9		Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego 25kg/m2 o uziarnieniu 0/8 mm wg normy PN-EN 13108-1 $1191,00 \times 0,025 = 29,77 \text{ t}$	t	29,77

10		Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2 - 1191,00 m2	m2	1191,00
11		Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4 cm o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 1191,00m2	m2	1191,00
IV	CPV - 45233253-7	KRAWĘŻNIKI I CHODNIKI		
12		Ustawienie krawężnika kamiennego 20x30 na ławie z betonu C16/20	mb	44,00
13		Ustawienie krawężnika betonowego 20x30 na na opasce pierścienia ronda na ławie z betonu C12/15	mb	35,00
14		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej "HOLLAND" czerwonej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm	m2	59,00
<i>Razem krawężniki i chodniki</i>				
VI	CPV – 45111200-0	ROBOTY ZIEMNE		
15		Plantowanie terenów zieleni	m2	120,00
<i>Razem roboty ziemne</i>				
VII	CPV – 45233100-0	URZĄDZENIA OBCE		
16		Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych typu ciężkiego	szt.	3,00
17		Regulacja wpustów ściekowych kanalizacji deszczowej	szt.	3,00
VIII	CPV – 45233100-2	OZNAKOWANIE		
18		Oznakowanie cienkowarstwowe: P-4, P-10, P-13.	m2	120,00