

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont ronda w m. Baboszewo na skrzyżowaniu dróg powiatowych
nr 3021W Płońsk – Raciąż, 3026W Baboszewo - Rzewin – Polesie
i 3029W Baboszewo - Bożewo - Szapsk (Etap-I)

L.p.	Podstawa nakładów	Szczegółowy opis rób, obliczenia	Jedn. miary	Ilość robót ogółem
I	CPV – 45112600-0	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1		Roboty pomiarowe w terenie równinnym	km	0,11
2		Opracowanie czasowej organizacji ruchu	kpl	1,00
II	CPV – 45112600-0	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
3		Demontaż wygradzeń łańcuchowych	mb	110,00
4		Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej (wyspa dzieląca)	mb	45,00
5		Rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki brukowej "HOLLAND" gr. 6 cm (kolor szary)	m2	65,20
III	CPV – 45233220-7	NAWIERZCHNIA		
6		Frezowanie korekcyjne nawierzchni na gł. 5 cm	m2	230,00
7		Mechanicznie oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,5kg/m2 230m2 (ul. Brodeckich i ul. Warszawska)	m2	230,00
8		Remont częściowy nawierzchni masą bitumiczną z betonu asfaltowego grub. 5 cm o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 w pobliżu ronda (150m2 - ul. Brodeckich, 80 m2 - ul. Warszawska)	m2	230,00
IV	CPV - 45233253-7	KRAWĘŻNIKI I CHODNIKI		
9		Ustawienie krawężnika kamiennego 15x30 na ławie z betonu C16/20	mb	45,00
10		Ponowne ułożenie chodnika z kostki betonowej "HOLLAND" gr. 6 cm (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm	m2	40,00
11		Ułożenie płyt chodnikowych z wypustkami (żółte) na przejściach dla pieszych o wym. 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej 9x4=36 mb x 0,7 m2 = 25,20 m2	m2	25,20

V	CPV – 45233100-0	URZĄDZENIA OBCE		
12		Oczyszczenie istniejących studzienek kanalizacji derszczowej z namułu	szt.	10,00
VI	CPV – 45233100-2	OZNAKOWANIE		
13		Przestawienie oznakowania pionowego poza chodnik	szt.	6,00
14		Montaż znaku U-3a	szt.	12,00
15		Montaż znaku U-5a	szt.	2,00
16		Montaż znaku E-1 (tablica)	szt.	1,00
17		Wymiana oznakowani pionowego (słupki+tarcze) - usytowanie poza chodnikiem na wygiętym słupku	szt.	14,00
18		Wymiana oznakowani pionowego (tarcze)	szt.	10,00
19		Montaż znaków E-4 (kierunkowe)	szt.	4,00
VII	CPV – 45233100-0	ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
20		Montaż bariery drogowej U-11a (szara)	m	110,00