

KOSZTORYS OFERTOWY

budowa kładki i chodnika w ciągu drogi

powiatowej nr 3071W Żaluski - Zdunowo - Kamienica - Goławin w m.Kamienica

Branża drogowa:na odcinku od km 0 + 000 do km 0 + 407

L.p.	Nr SST	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Jedn.	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY DROGOWE						
X	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	X	X		
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.	x	x		
		a). odtworzenie w terenie osi głównych mostów i drogi.	km	0,407		
		b). inwentaryzacja powykonawcza.	kpl	1,000		
X	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	X	X		
2	D.02.01.01.	Roboty ziemne poprzeczne wykonane mechanicznie z transportem na odl. 30m	m3	18,00		
		Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj. łyżki 0,40m3 z dokopu (piasek) w gruncie kat. IIII .	m3	708,00		
	D.02.03.01.	Formowanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. III	m3	708,00		
		Mechaniczne zagęszczenie nasypów walcami w gruncie kat. III ze zwilżeniem wodą	m3	726,00		
X	D.03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	X	X		
3	D.03.02.01.	Ustawienie ścianek czołowych z betonowych elementów prefabrykowanych	szt	1,00		
		Wbudowanie rur z PVC na rowach krytych z wraz z zasypaniem pospółką	x	x		
		a). O średnicy Ø 40 cm.	m	129,00		
X	D.04.00.00.	DOLNE WARSTWY PODBUDÓW	X	X		
4	D.04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm grub.10cm na chodnikach	m2	707,00		
		Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm grub.15cm na zjazdach wg wykazu zjazdów	m2	161,00		
X	D.07.00.00.	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	X	X		
5	D.07.01.01.	Oznakowanie poziome jezdni farbą drogową	m2	6,00		
6	D.07.02.01.	Ustawienie pionowych znaków drogowych.	szt	2,00		
X	D.08.00.00.	ELEMENTY DRÓG I ULIC	X	X		
7	D.08.02.02.	Wykonanie chodnika z kostki betonowej szarej typu „Holland” grub. 6cm na podsypce cement-piasek. 3 cm	m2	707,00		
		Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej grub. 8cm koloru czerwonego typu „Holland” na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm	m2	201,00		
		Ułożenie płyt chodnikowych z wypustkami (żółte) na przejściu dla pieszych o wym. 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	8,00		
8	D.08.01.01.	Ustawienie krawężnika betonowego ulicznego o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem	m	374,00		
9	D.08.03.01.	Ustawienie obrzeża betonowego o wym. 8x25cm	m	487,00		
10	D.08.05.01.	Wykonanie ścieku korytkowego z betonowych elementów prefabrykowanych o wym. 50x60x15cm na ławie z betonu B-10 grub. 10cm	m	19,00		
					Razem netto:	
					Podatek VAT - 23 %	
					Wartość brutto	

