

KOSZTORYS OFERTOWY
na budowę kładki i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3071W
Zaluski - Zdunowo - Kamienica - Goławin w m. Kamienica.

ROBOTY MOSTOWE

L.p.	Nr SST	Elementy rozliczeniowe robót	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY DROGOWE						
X	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	X	X	X	X
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.	x	x	x	x
		a). odtworzenie w terenie osi głównych kładki.	km	0,020		
		b). inwentaryzacja powykonawcza.	kpl	1		
2	D.01.02.02.	Zdjęcie warstwy humusu warstwą o grubości 15 cm.	m2	16,00		
X	D.06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	X	X	X	X
3	D.06.01.01.	Umocnienie powierzchniowe skarp i stożków nasypu przez humusowanie gr. 5 cm z obsianiem trawą.	m2	16,71		
X	D.07.00.00.	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	X	X	X	X
4	D.07.03.01.	Tymczasowa organizacja ruchu na czas robót.	kpl	1,00		
ROBOTY MOSTOWE						
X	M.11.00.00.	FUNDAMENTOWANIE	X	X	X	X
5	M.11.01.01.	Roboty ziemne w gruncie kat. I - III na odkład:	x	x	x	x
		a). Wykopy na odkład pod wykonanie podpór kładki.	m3	60,00		
		b). Tymczasowa ścianka berlińska do zabezpieczenia ścian wykopów od strony jezdni w trakcie prowadzenia robót.	m2	24,00		
6	M.11.01.04.	Zasypanie wykopów pod podpory kładki z gruntu z odkładu kat. I-III z ukształtowaniem stożków nasypu i z zagęszczeniem.	m3	60,00		
X	M.12.00.00.	ZBROJENIE	X	X	X	X
7	M.12.01.03.	Stal zbrojeniowa klasy A-III lub A-IIIN.	kg	983,00		
X	M.13.00.00.	BETON	X	X	X	X
x	M.13.01.00.	Beton konstrukcyjny.	x	x	x	x
8	M.13.01.01.	Betony klas C 25/30.	x	x	x	x
		a). Beton w ławach fundamentowych.	m3	2,83		
		b). Beton w podporach i płycie pomostu.	m3	6,92		
x	M.13.02.00.	Beton niekonstrukcyjny	x	x	x	x
9	M.13.02.01.	Beton kl. C 8/10 na korek pod przyczółki i w studniach.	m3	0,72		
X	M.14.00.00.	KONSTRUKCJE STALOWE	X	X	X	X

10	M.14.01.01.	Konstrukcja stalowa ustroju niosącego z dwuteownika I 300 mm z elementami zespajającymi z kątownika 50 x 50 x 5 mm.	t	1,053		
11	M.14.02.01.	Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji stalowej - EP + PUR.	m2	17,33		
X	M.15.00.00.	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	X	X	X	X
x	M.15.01.00.	Izolacje cienkie.	x	x	x	x
12	M.15.01.01.	Izolacja z roztworów asfaltowych na zimno - R + 2P.	m2	27,00		
x	M.15.03.00.	Nawierzchnie.	x	x	x	x
13	M.15.03.04.	Nawierzchnio-izolacje z żywic epoksydowo-poliuretanowych o gr. 5 mm.	m2	22,24		
X	M.19.00.00.	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE	X	X	X	X
14	M.19.01.04.	Poręcz stalowa mostowa - 858 kg.	m	21,68		
X	M.20.00.00	INNE ROBOTY MOSTOWE	X	X	X	X
15	M.20.01.09.	Powłoki sztywne na widocznych powierzchniach płyty pomostu i na przyczółkach.	m2	23,39		
					Razem netto	
					VAT - 23 %	
					Razem brutto	

Słownie: