

PRZEDMIAR ROBÓT

budowa kładki i chodnika

w ciągu drogi powiatowej nr 3071W Żaluski - Zdunowo - Kamienica - Goławin w m.Kamienica

Branża drogowa: na odcinku od km 0 + 000 do km 0 + 407

L.p.	Nr SST	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Jedn.
1	2	3	4	5
ROBOTY DROGOWE				
X	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	X	X
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.	x	x
		a). odtworzenie w terenie osi głównych mostów i drogi. L = 0,407 km	km	0,407
		b). inwentaryzacja powykonawcza.	kpl	1,000
X	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	X	X
2	D.02.01.01.	Roboty ziemne poprzeczne wykonane mechanicznie z transportem na odl. 30m wg tabeli robót ziemnych	m3	18,00
		Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj. łyżki 0,40m3 z dokopu (piasek) w gruncie kat. IIII . Dowóz z odl. 5 km wg tabeli robót ziemnych	m3	708,00
	D.02.03.01.	Formowanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. III	m3	708,00
		Mechaniczne zagęszczenie nasypów walcami w gruncie kat. III ze zwilżeniem wodą	m3	726,00
X	D.03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	X	X
3	D.03.02.01.	Ustawienie ścianek czołowych z betonowych elementów prefabrykowanych	szt	1,00
		Wbudowanie rur z PVC na rowach krytych z wraz z zasypaniem pospółką	x	x
		a). O średnicy Ø 40 cm. L = 129 m	m	129,00
X	D.04.00.00.	DOLNE WARSTWY PODBUDÓW	X	X
4	D.04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm grub.10cm na chodnikach	m2	707,00
		Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm grub.15cm na zjazdach wg wykazu zjazdów	m2	161,00
X	D.07.00.00.	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	X	X
5	D.07.01.01.	Oznakowanie poziome jezdni farbą drogową P-10 - 6m2	m2	6,00
6	D.07.02.01.	Ustawienie pionowych znaków drogowych.	szt	2,00
X	D.08.00.00.	ELEMENTY DRÓG I ULIC	X	X
7	D.08.02.02.	Wykonanie chodnika z kostki betonowej szarej typu „Holland” grub. 6cm na podsypce cement-piasek. 3 cm	m2	707,00
		Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej grub. 8cm koloru czerwonego typu „Holland” na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm wg wykazu zjazdów	m2	201,00
		Ułożenie płyt chodnikowych z wypustkami (żółte) na przejściu dla pieszych o wym. 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej 4x2=8	m2	8,00
8	D.08.01.01.	Ustawienie krawężnika betonowego ulicznego o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem 53+6+98+217=374	m	374,00
9	D.08.03.01.	Ustawienie obrzeża betonowego o wym. 8x25cm 11+43+107+10+20+160+12+24+32+68(zjazdy)=487	m	487,00
10	D.08.05.01.	Wykonanie ścieku korytkowego z betonowych elementów prefabrykowanych o wym. 50x60x15cm na ławie z betonu B-10 grub. 10cm 5x2+9(wg proj. zagosp.)=19	m	19,00