

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8						
1	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01	1,20	km		
2	KNNR 1 0113-010-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm Czynność robót: D-01.02.02	2400,00	m2		
3	KNNR 1 0508-020-050	Transport darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5km; transport na odległość 5 km; krotność 9 Czynność robót: D-01.02.02	2400,00	m2		
4	KNNR 1 0101-010-020	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 10-15 cm Czynność robót: D-01.02.01	1,00	szt		
5	KNNR 1 0101-020-020	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 16-25 cm Czynność robót: D-01.02.01	3,00	szt		
6	KNNR 1 0101-030-020	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 26-35 cm Czynność robót: D-01.02.01	1,00	szt		
7	KNNR 1 0101-040-020	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 36-45 cm Czynność robót: D-01.02.01	3,00	szt		
8	KNNR 1 0101-050-020	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 46-55 cm Czynność robót: D-01.02.01	2,00	szt		
9	KNNR 1 0101-060-020	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 56-65 cm Czynność robót: D-01.02.01	2,00	szt		
10	KNNR 1 0101-070-020	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 66-75 cm Czynność robót: D-01.02.01	5,00	szt		
11	KNNR 1 0101-040-020	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 76-85 cm Czynność robót: D-01.02.01	2,00	szt		
12	KNNR 1 0107-010-164	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01	36,39	m-p		
13	KNNR 1 0107-020-164	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01	9,50	m-p		

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3065W WOLA KRYSK - NARUSZEWO - KOZARZEWO
na odc. od km 0+607 do km 1+807

1	2	3	4	5	6	7
14	KNNR 1 0107-030- 164	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km <i>Czynność robót: D-01.02.01</i>	9,50	m-p		
15	KNNR 1 0102-010- 052	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni <i>Czynność robót: D-01.02.01</i>	0,02	ha		
		Razem:				
ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV: 45100000-8						
16	AW-020	Przestawienie figurki <i>Czynność robót: D-01.02.04</i>	1,00	szt		
17	AW-040	Przestawienie ogrodzeń z siatki na cokoliku betonowym z bramą km 1+713 - 1+735 <i>Czynność robót: D-01.02.04</i>	22,00	m		
		Razem:				
ROBOTY ZIEMNE CPV: 45111000-8						
18	KNNR 1 0202- 07010-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II <i>Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01</i>	971,34	m3		
19	KNNR 1 0202- 07010-060	Roboty ziemne wykonywane w miejscu wymiany gruntu koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem materiału pochodzącego z dokopu samochodami samowładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II - dowóz materiału nasypowego <i>Czynność robót: D-02.00.01-D-02.03.01</i>	28,85	m3		
20	KNNR 1 0208- 01010-060	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV <i>Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01</i>	28,85	m3		
21	KNNR 1 0407- 01010-060	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II <i>Czynność robót: D-02.03.01</i>	1000,19	m3		
		Razem:				
PODBUDOWA CPV: 45233300-2						
22	KNNR 6 0103-030- 050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI <i>Czynność robót: D-04.01.01</i>	6326,48	m2		

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3065W WOLA KRYSK - NARUSZEWO - KOZARZEWO
na odc. od km 0+607 do km 1+807

1	2	3	4	5	6	7
23	KNNR 6 0112-040- 050	Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka), grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm <i>Czynność robót: D-04.04.01</i>	6326,48	m2		
24	KNNR 6 0111-020- 050	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, stabilizacja wykonywane na miejscu sprzętem specjalistycznym <i>Czynność robót: D-04.05.01</i>	6326,48	m2		
		Razem:				
ODWODNIENIE CPV: 45231100-6						
25	KNNR 4 1413-030- 020	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1200 mm o głębokości 3 m, w gotowym wykopie <i>Czynność robót: D-03.02.01a</i>	1,00	szt		
26	KNNR 6 0605-020- 060	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe betonowe <i>Czynność robót: D-06.02.01</i>	6,15	m3		
27	KNNR 6 0605-030- 020	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm <i>Czynność robót: D-06.02.01</i>	28,00	szt		
28	KNNR 6 0605-060- 040	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PCV o średnicy 40 cm <i>Czynność robót: D-06.02.01</i>	102,50	m		
		Razem:				
NAWIERZCHNIA CPV: 45233252-0						
29	KNNR 6 1005-070- 050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm ³ /m ² <i>Czynność robót: D-04.03.01</i>	6182,84	m2		
30	KNNR 6 0308- 01010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca AC 11 S wg WT-2 2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t <i>Czynność robót: D-05.03.05</i>	6182,84	m2		
31	KNNR 6 1005-070- 050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm ³ /m ² <i>Czynność robót: D-04.03.01</i>	6039,20	m2		
32	KNNR 6 0309- 02010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna AC 11 S wg WT-2 2010, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t <i>Czynność robót: D-05.03.05</i>	6039,20	m2		
		Razem:				
ZJAZDY CPV: 45233200-1						

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3065W WOLA KRYSK - NARUSZEWO - KOZARZEWO
na odc. od km 0+607 do km 1+807

1	2	3	4	5	6	7
33	KNNR 6 0112-040- 050	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm <i>Czynność robót: D-04.04.01</i>	274,50	m2		
		Razem:				
POBOCZE CPV: 45233200-1						
34	KNNR 6 0112-040- 050	Pobocza z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm <i>Czynność robót: D-04.04.01</i>	1956,00	m2		
		Razem:				
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV: 45400000-1						
35	KNNR 6 1305-010- 060	Regulacja pionowa zaworów ,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 <i>Czynność robót: D-03.02.01a</i>	0,30	m3		
36	KNNR 1 0507-010- 050	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm <i>Czynność robót: D-06.01.01</i>	2831,10	m2		
		Razem:				
OZNAKOWANIE DRÓG CPV: 45233290-8						
37	KNNR 6 0702-010- 020	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm <i>Czynność robót: D-07.02.01</i>	7,00	szt		
38	KNNR 6 0702-040- 020	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne. <i>Czynność robót: D-07.02.01</i>	14,00	szt		
		Razem:				
Razem kosztorys netto:						
Podatek 23% VAT						
Razem kosztorys brutto						

Słownie:

..... zł brutto

.....
(data, miejscowość)

.....
(podpis Wykonawcy)