

Remont drogi powiatowej Nr 3036W Sochocin – Małuzyn
na odcinku od km 5+696 do km 6+516 długości 820m

Kosztorys ofertowy

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	3	4	5	6	7
1	Roboty pomiarowe w terenie równinnym w km 5+696 do km 6+516 dł. 820 m	820	m		
2	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni 820,00 x 5,50 = 4510,00 m2	4510	m2		
3	Mechaniczne skropienie podłoża kationową emulsją asfaltową w ilości 0,30 kg/m2 m2 = 4510	4510	m2		
4	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości 100 kg/m2 gr. 4 cm m2 = 4510	4510	m2		
5	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości 75 kg/m2 gr. 3 cm m2= 4510	4510	m2		
6	Wykonanie wciniek włączeniowych wraz z wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej na skrzyżowaniu dróg str. L i P 30 + 50 = 80 m2	80	m2		
7	Profilowanie poboczy równiarką (2x820) m2 = 1640,00	1640	m2		
Razem kosztorys netto:					
Podatek 23% VAT					
Razem kosztorys brutto					

Słownie:

..... zł brutto

.....
(data, miejscowość)

.....
(podpis Wykonawcy)