

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 207736-2012 z dnia 2012-06-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płońsk

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3067 W RADZIKOWO - SOBANICE - NACPOLSK od km 1+070 do km 1+660 o długości 590 m Zakres robót obejmuje I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. Roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy w terenie równinnym od km 1+070 do...

Termin składania ofert: 2012-07-03

Numer ogłoszenia: 224264 - 2012; data zamieszczenia: 28.06.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 207736 - 2012 data 18.06.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3.
- **W ogłoszeniu jest:** Przebudowa drogi powiatowej Nr 3067 W RADZIKOWO - SOBANICE - NACPOLSK od km 1+070 do km 1+660 o długości 590 m Zakres robót obejmuje I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. Roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy w terenie równinnym od km 1+070 do km 1+660 - 590 m 2. Karczowanie drzew przy współpracy sprzętu mechanicznego z obrobieniem i odwiezieniem na odl. 1 km - z drzew o średnicy 10-15cm wg wykazu drzew - szt 4 3. J. w. lecz z drzew o średnicy 26 - 35cm wg wykazu drzew - szt 4 4. j. w. lecz z drzew o średnicy 36 - 45cm wg wykazu drzew - szt.1 5. J. w. lecz z drzew o średnicy 46 - 55cm wg wykazu drzew - szt 4 6. J. w. lecz z drzew o średnicy 56 - 65cm wg wykazu drzew - szt 1 7. Karczowanie gęstych krzaków wg wykazu drzew - 180 m2 II. ROBOTY ZIEMNE 8. Roboty ziemne poprzeczne w gruncie kat. III wykonane mechanicznie z przemieszczeniem na odl. do 30m km 1+070 - 1+660 wg tabeli robót ziemnych - 143 m3 9. Formowanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. III jak w poz. 8- 143 m3 10. Mechaniczne zagęszczenie nasypów walcami w gr. kat. III ze zwilżeniem wodą jak w poz. 9 - 143 m3 11. Roboty ziemne w gr. kat. III wykonywane koparkami z przewozem na odl. 3km na odkład i rozplantowanie na odkładzie wg tabeli robót ziemnych - 675 m3 12. Plantowanie skarp wykopów i dna rowów w gruncie kat. III wg tabeli plantowania skarp - 2389 m2 13. Plantowanie skarp nasypów w gruncie kat. III wg tabeli plantowania

skarp - 273 m² 14. Wykopanie rowu obustronnego śr. gł. 50 cm Km 0+989 do km 1+070 - 81 m

III. POBUDOWA 15. Plantowanie dna koryta na poszerzeniach istn. nawierzchni bitumicznej i nawierzchni żwirowej km 1+070 - 1+448 str. prawa wg wykazu poszerzeń - 307 m² 16. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10cm jak w poz. 15 wg wykazu poszerzeń - 307 m² 17. Wykonanie podbudowy na poszerzeniach istniejącej nawierzchni żwirowej z pospółki warstwą grub. 16 cm km 1+070 - 1+660 wg wykazu poszerzeń - 307 m² 18. Stabilizacja gruntu cementem grub. 16cm i wytrzymałości Rm- 2,5 MPa km 1+070 - 1+660 $590 \times 5,30 = 3127 - 3127$ m² IV. NAWIERZCHNIA 19. Mechanicznie oczyszczenie podbudowy betonowej i skropienie emulsją asfaltową szybkozspadową w ilości 0,7kg/m² km 1+070 - 1+660 $590 \times 5,30 = 3127 - 3127$ m² 20. Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 km 1+070 - 1+660 $590 \times 5,10 = 3009 - 3009$ m² 21. Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkozspadową w ilości 0,3kg/m² jak w poz. 20 - 3009 m² 22. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 km 1+070 - 1+660 $590 \times 5,0 = 2950 - 2950$ m² V. POBOCZA I ZJAZDY 23. Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC o średnicy 30cm na zjazdach projektowanych wg wykazu zjazdów - 105 m 24. Wykonanie ścianek czołowych na zjazdach z elementów betonowych prefabrykowanych wg wykazu zjazdów - 34 szt 25. Wykonanie ścianek czołowych z darniny na zjazdach bez przepustów wg wykazu zjazdów - 12 szt 26. Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą grubości 8cm km 1+070 - 1+660 $590 \times 1,0 \times 2 = 1180 + \text{zjazdy } 188 = 1368 - 1368$ m² VI. OZNAKOWANIE 27. Wykonanie i ustawienie pionowych znaków drogowych na słupkach z rur stalowych o średnicy 70mm. Tarcze znaków oklejone folią odblaskową. Znaki ustawić zgodnie z instrukcją. (Znaki A30, T-1, A4, T-2, E-17a, E-18a, D-42, D-43) - 8 szt VIII. INNE 28. Przełożenie kabla telekomunikacyjnego strona prawa km 1+370- 1+405 - 35 m

Droga 3067W znajduje się na terenie Gminy Czerwińsk, powiat płoński, województwo mazowieckie 1) Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają: a) Przedmiar robót b) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 2) Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione we wzorze umowy i warunkach ogólnych dla umów na wykonanie robót budowlanych. 3) Roboty będą wykonywane zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i zgodnie ze sztuką inżynierską. Przetarg obejmuje: specjalność według CPV 45233120-6; 45233220-7..

- W ogłoszeniu powinno być:** Przebudowa drogi powiatowej Nr 3067 W RADZIKOWO - SOBANICE - NACPOLSK od km 1+070 do km 1+660 o długości 590 m Zakres robót obejmuje I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. Roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy w terenie równinnym od km 1+070 do km 1+660 - 590 m 2. Karczowanie drzew przy współpracy sprzętu mechanicznego z obrobieniem i odwiezieniem na odl. 1 km - z drzew o średnicy 10-15cm wg wykazu drzew - szt 4 3. J. w. lecz z drzew o

średnicy 26 - 35cm wg wykazu drzew - szt 4 4. j. w. lecz z drzew o średnicy 36 - 45cm wg wykazu drzew - szt.1 5. J. w. lecz z drzew o średnicy 46 - 55cm wg wykazu drzew - szt 4 6. J. w. lecz z drzew o średnicy 56 - 65cm wg wykazu drzew - szt 1 7. Karczowanie gęstych krzaków wg wykazu drzew - 180 m2 II.

ROBOTY ZIEMNE 8. Roboty ziemne poprzeczne w gruncie kat. III wykonane mechanicznie z przemieszczeniem na odl. do 30m km 1+070 - 1+660 wg tabeli robót ziemnych - 143 m3 9. Formowanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. III jak w poz. 8- 143 m3 10. Mechaniczne zagęszczenie nasypów walcami w gr. kat. III ze zwilżeniem wodą jak w poz. 9 - 143 m3 11. Roboty ziemne w gr. kat. III wykonywane koparkami z przewozem na odl. 3km na odkład i rozplantowanie na odkładzie wg tabeli robót ziemnych - 675 m3 12. Plantowanie skarp wykopów i dna rowów w gruncie kat. III wg tabeli plantowania skarp - 2389 m2 13. Plantowanie skarp nasypów w gruncie kat. III wg tabeli plantowania skarp - 273 m2 14. Wykopanie rowu obustronnego śr. gł. 50 cm Km 0+989 do km 1+070 - 81 m

III.PODBUDOWA 15. Plantowanie dna koryta na poszerzeniach istn. nawierzchni bitumicznej i nawierzchni żwirowej km 1+070 - 1+448 str. prawa wg wykazu poszerzeń - 307 m2 16. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10cm jak w poz. 15wg wykazu poszerzeń - 307 m2 17. Wykonanie podbudowy na poszerzeniach istniejącej nawierzchni żwirowej z pospółki warstwą grub. 16 cm km 1+070 - 1+660 wg wykazu poszerzeń - 307 m2 18. Stabilizacja gruntu cementem grub. 16cm i wytrzymałości Rm- 2,5 MPa km 1+070 - 1+660 $590 \times 5,30 = 3127 - 3127$ m2 IV. NAWIERZCHNIA 19. Mechanicznie oczyszczenie podbudowy betonowej i skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,7kg/m2 km 1+070 - 1+660 $590 \times 5,30 = 3127 - 3127$ m2 20. Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 km 1+070 - 1+660 $590 \times 5,10 = 3009 - 3009$ m2 21. Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2 jak w poz. 20 - 3009 m2 22. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 km 1+070 - 1+660 $590 \times 5,0 = 2950 - 2950$ m2 V. POBOCZA I ZJAZDY 23. Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC o średnicy 30cm na zjazdach projektowanych wg wykazu zjazdów - 105 m 24.

Wykonanie ścianek czołowych na zjazdach z elementów betonowych prefabrykowanych wg wykazu zjazdów - 34 szt 25. Wykonanie ścianek czołowych z darniny na zjazdach bez przepustów wg wykazu zjazdów -12 szt 26. Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą grubości 8cm km 1+070 - 1+660 $590 \times 1,0 \times 2 = 1180 +$ zjazdy 188 = 1368 - 1368 m2 VI. OZNAKOWANIE 27. Wykonanie i ustawienie pionowych znaków drogowych na słupkach z rur stalowych o średnicy 70mm. Tarcze znaków oklejone folią odblaskową . Znaki ustawić zgodnie z instrukcją. (Znaki A30,T-1,A4, T-2, E-17a, E-18a, D-42, D-43) - 8 szt. Droga 3067W znajduje się na terenie Gminy Czerwińsk, powiat płoński, województwo mazowieckie 1) Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają: a) Przedmiar robót b) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 2) Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie

prace i obowiązki wykonawcy wymienione we wzorze umowy i warunkach ogólnych dla umów na wykonanie robót budowlanych. 3) Roboty będą wykonywane zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i zgodnie ze sztuką inżynierską. Przetarg obejmuje: specjalność według CPV 45233120-6; 45233220-7..

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4.
- **W ogłoszeniu jest:** 03.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg, 09 - 100 Płońsk, ul. Płocka 101, Sekretariat..
- **W ogłoszeniu powinno być:** 06.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg, 09 - 100 Płońsk, ul. Płocka 101, Sekretariat..