

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 234628-2012 z dnia 2012-07-04 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Płońsk

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3052W WROŃSKA - OMIĘCINY - JONIEC obejmuje odcinek od km 6+650 do km 7+267 o długości 617 m w zakresie: I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. Roboty pomiarowe - 617 m 2. Karczowanie drzew przy współpracy sprzętu...

Termin składania ofert: 2012-07-19

---

## **Płońsk: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3052W WROŃSKA - OMIĘCINY - JONIEC**

**Numer ogłoszenia: 306986 - 2012; data zamieszczenia: 21.08.2012**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak,  
numer ogłoszenia w BZP: 234628 - 2012r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. , faks.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa drogi powiatowej Nr 3052W WROŃSKA - OMIĘCINY - JONIEC.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przebudowa drogi powiatowej Nr 3052W WROŃSKA - OMIĘCINY - JONIEC obejmuje odcinek od km 6+650 do km 7+267 o długości 617 m w zakresie: I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. Roboty pomiarowe - 617 m 2. Karczowanie drzew przy współpracy sprzętu mechanicznego z obrobieniem i odwiezieniem na odl. 1 km - szt. 32 3. Karczowanie gęstych krzaków - 274 m<sup>2</sup> II. ROBOTY ZIEMNE 4. Roboty ziemne poprzeczne w gruncie kat. III wykonane mechanicznie z przemieszczeniem na odl. do 30m km 6+650 do km 7+267 - 100m<sup>3</sup> 5. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie koparką o poj. Łyżki 0,40 m<sup>3</sup> w gruncie kat. III z przewozem na odl. 0,5 km- 8 m<sup>3</sup> 6. Roboty ziemne j.w. lecz z dokopu (piasek) w gruncie kat. II. Dowóz z odl. 10km -344m<sup>3</sup> 7. Formowanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. III -352 m<sup>3</sup> 8.

Zagęszczenie nasypów mechanicznie ze zwilżeniem wodą - 451m<sup>3</sup> 9. Plantowanie skarp nasypów w gruncie kat. III - 1211m<sup>2</sup> 10. Odmulenie rowu śr. gł. 40 cm, str. P - 273m<sup>2</sup> III. PODBUDOWA 11. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10cm - 361 m<sup>2</sup> 12. Wykonanie podbudowy na poszerzeniach istniejącej nawierzchni żwirowej z pospółki warstwą grub. 16 cm - 361 m<sup>2</sup> 13. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm 0/31,5mm - 4446 m<sup>2</sup> IV. NAWIERZCHNIA 14. Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 - 3397m<sup>2</sup> 15. Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkozspadową w ilości 0,3kg/m<sup>2</sup> -3397m<sup>2</sup> 16. Wykonanie warstwy ścierniczej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 - 3212 m<sup>2</sup> V. POBOCZA I ZJAZDY 17. Remont przepustów pod istniejącymi zjazdami z rur PVC o średnicy 30cm - 66m 18. Wykonanie ścianek czołowych na zjazdach z elementów betonowych prefabrykowanych - 22szt 19. Wykonanie ścianek czołowych z darniny na zjazdach bez przepustów - 12 szt 20. Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą grubości 8cm - 1358 m<sup>2</sup> VI. OZNAKOWANIE 21. Wykonanie i ustawienie pionowych znaków drogowych na słupkach z rur stalowych o średnicy 70mm. Tarcze znaków oklejone folią odblaskową . Znaki ustawić zgodnie z instrukcją. (Znaki A10,G-1a,G-1b,G-1c,B-20) - 5 szt Droga 3052W znajduje się na terenie Gminy Joniec, powiat płoński, województwo mazowieckie 1) Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają: a) Przedmiar robót b) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 2) Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione we wzorze umowy i warunkach ogólnych dla umów na wykonanie robót budowlanych. 3) Roboty będą wykonywane zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i zgodnie ze sztuką inżynierską. Przetarg obejmuje: specjalność według CPV 45233120-6; 45233220-7..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:**  
nie

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 18.08.2012.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 4.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.**

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

- Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane DROTECH Dariusz Kin, ul. Warszawska 211/2, 05-300 Mińsk Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 484402,82 PLN.**

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 308760,90
- **Oferta z najniższą ceną:** 308760,90 / **Oferta z najwyższą ceną:** 448442,50
- **Waluta:** PLN.