

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 256158-2014 z dnia 2014-07-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płońsk

: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie mostu JN1 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku. Opis wykonywanych robót (zakres i sposób wykonania) : W ramach przebudowy mostu wraz...

Termin składania ofert: 2014-08-18

Płońsk: Przebudowa mostu JN1 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku

Numer ogłoszenia: 294376 - 2014; data zamieszczenia: 04.09.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 256158 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. ,
faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa mostu JN1 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie mostu JN1 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku. Opis wykonywanych robót (zakres i sposób wykonania) : W ramach przebudowy mostu wraz z dojazdami przewiduje się wykonanie następującego zakresu robót: - Rozebranie: - poręczy mostowych, - prefabrykowanych zabudów chodnikowych na obiekcie oraz chodników na dojazdach i gzymsów skrzydełek przyczółków, - nawierzchni jezdni wraz z izolacją płyty pomostu, - wyposażenia około obiektowego na stożkach skarp nasypu przy przyczółkach. - Pogrubienie płyty pomostu o 8 m z zespoleniem nowego betonu z istniejącą płytą pomostu. - Wykonanie płyt najazdowych na styku dojazdów z przyczółkami. - Wykonanie izolacji płyty pomostu z pap termozgrzewalnych. - Wbudowanie krawężników kamiennych oraz wykonanie nowych obustronnych zabudów chodnikowych z poszerzeniem pod lokalizację ścieżki rowerowej

na lewej zabudowie chodnikowej. Poszerzenie mostu wykonane będzie na samodzielnej konstrukcji nośnej, opartej na dodatkowej podporze środkowej i na poszerzonych podporach skrajnych. - Podwyższenie gzymsów na skrzydełkach przyczółków. - Wykonanie dodatkowych 4 studni odwodnieniowych, zlokalizowanych bezpośrednio za mostem, przewidzianych do zbierania wody opadowej z mostu, z odprowadzeniem jej do rzeki po wcześniejszym podczyszczeniu w separatorach substancji oleistych i ropopochodnych. - Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej z dylatacjami nad podporami. - Montaż balustrad i barier. - Wykonanie wszelkich niezbędnych napraw konstrukcji podpór mostu oraz spodu płyty pomostu z wykonaniem powłok ochronnych z farb na widocznych powierzchniach betonowych. - Wykonanie regulacji i umocnienia koryta rzeki na długości 20 m w górę rzeki od osi podłużnej mostu i na długości ok. 3,00 m w dół rzeki, do styku z istniejącym umocnieniem koryta rzeki płytami żelbetowymi, daje to łączna długość umocnienia 30,00 m. - Wykonanie umocnienia skarp stożków nasypu przy przyczółkach z drobnowymiarowych elementów betonowych. - Przebudowa sieci energetycznej niskiego napięcia - oświetlenie - sieć zostanie przebudowana na długości mostu z przemieszeniem jej poza obrys poszerzonego mostu, - Wymiana rury przy instalacji gazowej długości mostu, z zainstalowaniem zasuw poza obrysem mostu, - Wymiana odcinka rury instalacji wodociągowej na długości mostu, pomiędzy skrajnymi zasuwami i wykonane zostanie nowe ocieplenie rury, - Rozbiórka elementów ulicy i chodników, - Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 przy krawędzi jezdni, ustawienie obrzeży betonowych 8x30 przy chodniku, wykonanie opaski z kostki betonowej, - Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szer. 9,50 (4 cm + 4 cm), - Budowa chodnika po prawej stronie o nawierzchni z kostki betonowej i szer. 2,00 m, - Budowa ciągu pieszo - rowerowego po lewej stronie o nawierzchni z kostki betonowej i szer. 3,00 m, - Wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego, - Regulacja pionowa wpustów ulicznych, - Obsianie trawą i pielęgnacja terenów nieutwardzonych, Materiały z rozbiórki stanowią własność zamawiającego i należy je składować na terenie Bazy Obwodu Drogowego nr 1 w Płońsku przy ulicy Płockiej 101. Odległość od placu budowy - do 1 km. UWAGA: Roboty drogowe - elementy ulic - związane m.in. z wykonaniem chodników, ścieżek rowerowych oraz opasek zostały ograniczone do zakresu pokazanego na rys. nr 1 Widok z góry w części mostowej projektu budowlanego. W związku z tym ograniczeniu uległy również roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, podbudowy, roboty wykończeniowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Ograniczeniu uległy roboty związane z wykonaniem zjazdów. Do wykonania jest 1 zjazd w km 0+201. Roboty związane z wykonaniem nawierzchni będą prowadzone na całym przebudowywanym odcinku ulicy. W zakres robót nie wchodzi zatoki parkingowe. Wszystkie powyższe zmiany zostały ujęte w załączonym do SIWZ przedmiarze robót drogi + mosty oraz formularzu ofertowym drogi + mosty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących Załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót

oraz ich zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu. W czasie trwania robót budowlanych na Placu Budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu Wykonawca będzie organizował comiesięczne Rady Budowy w celu zweryfikowania postępu robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją robót. W ciągu 5 dni od dnia, w którym odbyła się Rada Budowy, Wykonawca sporządzi i przekaze Zamawiającemu, protokół z odbytej Rady Budowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.22.11.11-3, 45.23.31.20-6, 45.22.33.00-9, 45.23.31.62-2, 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1, 45.23.13.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.14.00-9, 45.23.12.21-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Skanska Spółka Akcyjna, ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2059121,96 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 1494877,85
- **Oferta z najniższą ceną:** 1494877,85 / **Oferta z najwyższą ceną:** 1542685,85
- **Waluta:** PLN.