

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 311674-2013 z dnia 2013-08-02 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Płońsk

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3065W WOLA KRYSK - NARUSZEWO - KOZARZEWO obejmuje odcinek od km 0+607 do km 1+807 długości 1200 m w zakresie: 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. Roboty pomiarowe - 1200 m 2. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej...

Termin składania ofert: 2013-08-19

---

## **Płońsk: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3065W WOLA KRYSK - NARUSZEWO - KOZARZEWO**

**Numer ogłoszenia: 362298 - 2013; data zamieszczenia: 06.09.2013**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**  
tak, numer ogłoszenia w BZP: 311674 - 2013r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. , faks.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa drogi powiatowej Nr 3065W WOLA KRYSK - NARUSZEWO - KOZARZEWO.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przebudowa drogi powiatowej Nr 3065W WOLA KRYSK - NARUSZEWO - KOZARZEWO obejmuje odcinek od km 0+607 do km 1+807 długości 1200 m w zakresie: 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. Roboty pomiarowe - 1200 m 2. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm - 2400,00 m<sup>2</sup> 3. Transport darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5km; transport na odległość 5 km; krotność 9 - 2400,00 m<sup>2</sup> 4. Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 10-15 cm - 1 szt. 5. Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 16-25 cm - 3 szt. 6. Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 26-35 cm - 1 szt. 7. Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 36-45 cm - 3 szt. 8. Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 46-55 cm - 2 szt. 9. Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 56-65 cm - 2 szt. 10. Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 66-75 cm - 5 szt. 11. Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 76-85 cm - 2 szt. 12. Wywożenie dłuźyc na odległość do 2 km - 36,39 m-p. 13. Wywożenie karpiny na odległość do 2 km- 9,50 m-p. 14. Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km - 9,50 m-p. 15. Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni - 0,02 ha 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 16. Rozebranie figurki - 1 szt. 17. Rozebranie ogrodzeń z siatki na cokoliku betonowym z bramą - 22,00 m 3. ROBOTY ZIEMNE 18. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m<sup>3</sup> z transportem urobku

samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. do 1 km. Grunt kat.I-II - 971,34 m<sup>3</sup> 19. Roboty ziemne wykonywane w miejscu wymiany gruntu koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m<sup>3</sup> z transportem materiału pochodzącego z dokopu samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. do 1 km. Grunt kat.I-II - dowóz materiału nasypowego - 28,85 m<sup>3</sup> 20. Nakłady uzup. do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył. 5- 10t, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych. Grunt I-IV - 28,85 m<sup>3</sup> 21. Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II - 1000,19 m<sup>3</sup> 22. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI - 6326,48 m<sup>2</sup> 23. Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka), grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 6326,48 m<sup>2</sup> 24. Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, stabilizacja wykonywane na miejscu sprzętem specjalistycznym - 6326,48 m<sup>2</sup> 5. ODWODNIENIE 25. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1200 mm o głębokości 3 m, w gotowym wykopie - 1 szt. 26. Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe betonowe - 6,15 m<sup>3</sup> 27. Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm - 28 szt. 28. Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PCV o średnicy 40 cm -102,50 m 6. NAWIERZCHNIA 29. Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> - 6182,84 m<sup>2</sup> 30. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca AC 11 S wg WT-2 2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 6182,84 m<sup>2</sup> 31. Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> - 6039,20 m<sup>2</sup> 32. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna AC 11 S wg WT-2 2010, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 6039,20 m<sup>2</sup> 7. ZJAZDY 33. Nawierzchnia zjazdów z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 274,50 m<sup>2</sup> 8. POBOCZE 34. Pobocza z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 1956,00 m<sup>2</sup> 9. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 35. Regulacja pionowa zaworów, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m<sup>3</sup> - 0,3 m<sup>3</sup> 36. Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm - 2831,10 m<sup>2</sup> 10. OZNAKOWANIE DRÓG 37. Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm - 7 szt. 38. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - 14 szt. Droga 3065W znajduje się na terenie Gminy Naruszewo, powiat płoński, województwo mazowieckie 1) Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają: a) Przedmiar robót b) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 2) Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione we wzorze umowy i warunkach ogólnych dla umów na wykonanie robót budowlanych. 3) Roboty będą wykonywane zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i zgodnie ze sztuką inżynierską. Przetarg obejmuje specjalność według CPV: 45.23.31.20-6 - Roboty w zakresie budowy dróg 45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7.**

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie**

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 03.09.2013.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 2.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

- Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojec, kraj/woj. mazowieckie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 967514,80 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 482158,56
- **Oferta z najniższą ceną:** 482158,56 / **Oferta z najwyższą ceną:** 486097,55
- **Waluta:** PLN.