

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 467446-2013 z dnia 2013-11-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płońsk Budowa chodnika w m. Zdunowo w ciągu drogi powiatowej Nr 3071W Załuski - Zdunowo - Kamienica - Goławin na odcinku od km 1+596 do km 1+905 o długości 309 m Zakres robót 1. Roboty pomiarowe w terenie równinnym przy liniowych robotach... Termin składania ofert: 2013-12-02

Płońsk: Budowa chodnika w m. Zdunowo w ciągu drogi powiatowej Nr 3071W Załuski - Zdunowo - Kamienica - Goławin

Numer ogłoszenia: 528226 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 467446 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika w m.

Zdunowo w ciągu drogi powiatowej Nr 3071W Załuski - Zdunowo - Kamienica - Goławin.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa chodnika w m. Zdunowo w ciągu drogi powiatowej Nr 3071W Załuski - Zdunowo - Kamienica - Goławin na odcinku od km 1+596 do km 1+905 o długości 309 m Zakres robót 1. Roboty pomiarowe w terenie równinnym przy liniowych robotach ziemnych od km 1+596 do km 1+905 - 309m 2.

Roboty ziemne poprzeczne wykonane mechanicznie z transportem na odl. 30m - 34m³ 3.

Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,40m³ z dokopu (piasek),

transport z odl. 5km - 170 m³ 4. Formowanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. III jak

w poz.3- 170 m³ 5. Mechaniczne zagęszczenie nasypów walcami w gruncie kat. III ze

zwilżeniem wodą jak w poz. 2+3 34 + 170 = 204 m³ 6. Plantowanie skarp wykopów w

gruncie kat. III - 147 m³ 7. Plantowanie skarp nasypów w gruncie kat. III - 276 m³ 8.

Wykonanie ścieków podchodnikowych km 1+754; 1+795; 1+830; 1+870 - 6m 9.

Wykonanie ścieku na skarpie z elem. prefabryk. na ławie z betonu grub. 10cm. Lokalizacja

jak w poz. 8 - 8m 10. Wykonanie kompletnych studzienek ściekowych z rur betonowych o

średnicy 50cm wg projektu zagospodarowania i profilu podłużnego - 4 szt 11. Wykonanie

przykanalików z rur PVC o średnicy 15cm na ławie z pospółki grub. 10cm. Zasypanie

wykopów pospółką i kruszywem łamanym 0-31,5mm grub. 20 cm mechaniczne

zagęszczenie. 7 + 7+7+7=28 m 12. Umocnienie skarp i dna rowu str.L prefabrykowanymi

płytami ażurowymi $158 \times (0,6+0,4+0,6)=232 \times 1,6=253 \text{ m}^2$ 13. Wywóz gruntu z wykopu pod studzienki i przykanaliki na odkład na odl. 2km z rozplantowaniem na odkładzie - studzienki ściekowe $4 \times (3,14 \times 0,25 \times 0,25 \times 1,90) = 4 \times 0,37 = 1,49$ przykanaliki $28 \times 1,20 \times 0,60 = 20,16$ $20,16 + 1,49 = 21,65 \text{ m}^3$ 14. Ustawienie krawężnika betonowego ulicznego o wym. $15 \times 30 \text{ cm}$ na ławie betonowej z oporem o wym. $10 \times 25 \text{ cm}$ z betonu klasy B-10 km 1+596 - 1+776 str. prawa km 1+747 - 1+898 str. lewa $180 + 151 = 331 \text{ m}$ 15. Ustawienie obrzeża betonowego o wym. $8 \times 30 \text{ cm}$ na podsypce piaskowej grub. 5cm km 1+596 - 1+776 str. prawa km 1+747 - 1+898 str. lewa $180 + 151 = 331$ $331 + (132 \times \text{zjazdu}) = 463 \text{ m}$ 16. Wykonanie chodnika z kostki betonowej szarej typu Holland grub. 6cm na podsypce piaskowej grub. 5cm km 1+596 - 1+776 str. prawa km 1+747 - 1+898 str. lewa $180 \times 1,5 - 40 + 151 \times 1,5 - 40 = 230 + 186,5 = 416,5 - 417 \text{ m}^2$ 17. Wykonanie koryta pod zjazdami do posesji na głębokość 25cm z plantowaniem i zagęszczeniem. Grunt wbudowany obok zjazdu (opaska za chodnikiem) - 200 m^2 18. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10cm - 200 m^2 19. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm grubości 14cm - 200 m^2 20. Wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej grub. 8cm koloru czerwonego typu Holland na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm - 200 m^2 21. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 6cm o uziarnieniu 0/11 mm na przekopach pod przykanaliki oraz przy kratkach ściekowych wg normy PN-EN 13108-1 $5,5 \times 4 = 22 + 4(\text{kratki}) = 26 \text{ m}^2$ 22. Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC o średnicy 40cm na zjazdach projektowanych i dojeżdżach do posesji $48 + 15 = 63 \text{ m}$ 23. Wykonanie ścianek czołowych na zjazdach z elementów betonowych prefabrykowanych - 22 szt 24. Malowanie przejścia dla pieszych w km 1+749 linia P-4 $4 \times 5,5 \times 0,24 = 5,28 - 5 \text{ m}^2$ 25. Wykonanie i ustawienie pionowych znaków drogowych na słupkach z rur stalowych o średnicy 70mm. Tarcze znaków oklejone folią odblaskową. Znaki ustawić zgodnie z instrukcją- 2 szt Droga 3071W znajduje się na terenie Gminy Żałuski, powiat płoński, województwo mazowieckie 1) Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają: a) Przedmiar robót b) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót c) Dokumentacja projektowa 2) Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione we wzorze umowy i warunkach ogólnych dla umów na wykonanie robót budowlanych. 3) Roboty będą wykonywane zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i zgodnie ze sztuką inżynierską. Przetarg obejmuje specjalność według CPV: 45.23.32.53-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45.23.24.52-5 - Roboty odwadniające..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.53-7, 45.23.24.52-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- ARBET Arkadiusz Jakubiak, Krajęczyn 1, 09-131 Joniec, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 250025,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 112429,50
- **Oferta z najniższą ceną:** 112429,50 / **Oferta z najwyższą ceną:** 119990,74
- **Waluta:** PLN.