

WSZYSCY WYKONAWCY

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ DT.272.04.2014

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej powiatu płońskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3014W Raciąż – Radzanów i 3020W Galomin – Dramin – Krajkowo oraz remont drogi nr 3026W Baboszewo - Rzewin – Polesie”

1. Prosimy o załączeniu szczegółu konstrukcyjnego dla przekroju normalnego Raciąż – Radzanów Zad. 1 dla elementu widniejącego na przekroju normalnym o szer. 0,3 m, który występuje pomiędzy krawężnikiem betonowym, a obrzeżem oraz o udzielenie informacji czy ten element wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

Odp.1 .

Szczegół stanowi istniejąca opaska z płyt betonowych 30x30 cm. Element nie wchodzi w zakres opracowania.

2. Prosimy o zamieszczenie stałej organizacji ruchu dla zad. 1 oraz udzieleni informacji czy roboty te wchodzi w zakres postępowania.

Odp.2 .

Elementy stałej organizacji ruchu dla zadania 1 to:

- próg zwalniający U-16a wraz z oznakowaniem poziomym P-25 – 1 kpl. ,
- oznakowanie pionowe progu zwalniającego A-11a + T-1 „20 m” + B-33 „30” – 2 kpl. + 2 słupki,

Lokalizacje progu zwalniającego wskaże Zamawiający.

3. Prosimy o udzieleni informacji czy należy wykonać czyszczenie rowów dla zad. 1, jeżeli tak to w jakim zakresie (określenie ilości)

Odp. 3.

W zakres opracowania nie wchodzi oczyszczenie rowów.

4. Prosimy o udzielenie informacji czy należy wykonać regulacje istniejących studni, wpustów i zaworów, jeżeli tak to w jakim zakresie i w jakiej ilości - zad. 1.

Odp. 4.

Należy wykonać regulację istniejących urządzeń w ilości:

- zawory 8 szt.
- studnie 18 szt.
- wpusty 8 szt.

5. Prosimy o potwierdzenie, iż na zadaniu nr 1 należy wbudować warstwę ścierną AC 11 S 50/70 KR 1-2, gdyż przedstawiona dokumentacja zawiera rozbieżności.

Odp. 5.

Zamawiający potwierdza, iż na zadaniu nr 1 należy wbudować warstwę ścierną AC 11 S 50/70 KR 1-2

6. Prosimy o sprecyzowania określenia zapisu (Zad. 2), „Przy grubościach wyrównania ponad 8,0 cm można zastosować kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie. Minimalna grubość warstwy z KŁSM winna wynosić 10,0 cm.“. Prosimy o podanie tabeli wyrównania z określeniem ilości oraz miejsc wykonania w/w robót. Ze względu na rozliczenie ryczałtowe jest to niezbędne do prawidłowego określenia kosztów kontraktu.

Odp. 6.

Wyrównanie należy wykonać warstwą mma AC-11W. Zagęszczenie należy wykonywać warstwami o grubości do 8 cm. Zamawiający udostępnia tabelę „Frezowanie i wyrównanie”

7. Prosimy o zamieszczenie tabeli robót ziemnych dla zadania nr 2.

Odp. 7.

Zamawiający udostępnia tabelę „Roboty ziemne”.

8. Prosimy o zamieszczenie badań przydatności gruntów uzyskanych z wykopów do wbudowania w nasyp.(Zad.2)

Odp. 8.

Zamawiający informuje, że badania gruntów z wykopów nie były wykonywane.

9. Prosimy o udzielenie informacji czy Wykonawca będzie mógł wbudować dla warstwy wiążącej i wyrównawczej mma AC 16W 50/70, a dla warstwy ścierną AC 11S 50/70. (Zad. 2, Zad 4).

Odp. 9.

Dla zadania nr 2 należy zastosować mma określone w projekcie budowlanym.

Dla zadania nr 4 należy zastosować:

- dla warstwy ścierną mma AC-8S o gr. 4 cm
- dla warstwy wiążącej mma AC-11W o gr. 4 cm

10. Prosimy o udzielenie informacji czy Wykonawca będzie mógł wbudować destrukcję z frezowania w poboczu? (Zad. 2).

Odp. 10.

Zamawiający nie przewiduje możliwości wbudowania destrukcji w poboczu. Destrukcyj z frezowania jest własnością Zamawiającego. Destrukcyj należy składować na terenie Bazy Obwodu Drogowego nr 2 w Raciążu, Raciąż Folwark.

11. Prosimy o udzielenie informacji czy w zadaniu nr 2 występują rury PEHD fi 40, jeżeli tak to prosimy o wskazanie miejsca występowania oraz ilości.

Odp. 11.

Wymiary i rodzaje rur zostały określone w tabeli „Zjazdy”. Zamawiający udostępnia tabelę „Zjazdy” .

12. Prosimy o udzielenie informacji czy Wykonawca będzie mógł wbudować dla warstwy wiążącej mma AC 16W 50/70. (Zad. 3).

Odp. 12.

Należy zastosować mma określone w projekcie budowlanym.

13. Prosimy o załączenie projektu wykonawczego oraz stałej organizacji ruchu dla zadania nr 4.

Odp. 13.

Z uwagi na charakter robót zadania nr 4 – remont - Zamawiający nie posiada projektu wykonawczego.

W zakres stałej organizacji ruchu dla zadania 4 wchodzi wymiana istniejącego oznakowania na nowe (stare znaki oraz słupki są własnością Zamawiającego i należy je składować na terenie Bazy Obwodu Drogowego nr 2 w Raciążu, Raciąż Folwark) oraz oznakowanie istniejących przystanków autobusowych.

Elementy stałej organizacji ruchu dla zadania 4 to:

a) znaki do wymiany:

- A-6b – 2 szt + 2 słupki,
 - A-6c – 1 szt + 1 słupek
 - E-4 „Pieńki Rzewińskie 0,3” – 2 szt + 4 słupki,
 - A-7 - 1 szt + 1 słupek,
 - A-18b + T-2 „1,8 km” - 1 kpl. + 1 słupek,
 - A-4 – 2 szt + 2 słupki,
 - E-17a „Cieszkowo Stare” + E-18a „Cieszkowo Stare” - 1 kpl. + 2 słupki,
 - A-6a + B-33 „70” - 1 kpl. + 1 słupek,
 - E-17a „Baboszewo” + E-18a „Baboszewo” - 1 kpl. + 2 słupki,
 - D-42 + D-43 - 1 kpl. + 2 słupki,
 - A-4 + T-2 „2,5 km” - 1 kpl. + 1 słupek,
 - A-4 – 1 szt. + 1 słupek,
 - A-12a - 1 szt. + 1 słupek,
- b) oznakowanie istniejących przystanków autobusowych:
- D -15 – 4 szt. + 4 słupki,
 - Linia przystankowa P-17 – 7 m2 (4 szt.),

14. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie dróg na czas prowadzenia robót bitumicznych, jeżeli nie to prosimy o określenie możliwości zamknięć połówkowych. (jakie długości odcinka drogi)

Odp. 14.

Zamawiający nie dopuszcza całkowitego zamknięcia dróg na czas prowadzenia robót bitumicznych. Na obecnym etapie postępowania Zamawiający dopuszcza odcinki długości ~500 m, jednak ostateczna decyzja o dopuszczanych długościach odcinków przy zamknięciach połówkowych wynikać będzie z przedłożonego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas robót oraz opinii Policji.

15. Celem spełnienia warunków posiadania wiedzy i doświadczenia w zapisach sekcji III pkt. 2 Zamawiający wymaga doświadczenia polegającego na wykazaniu, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, co najmniej 2 zamówienia polegające na budowie lub przebudowie dróg klasy Z lub wyższej i wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) każda z podaniem ich

wartości oraz dat i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W wymaganym okresie 5 lat na obszarze terytorialnie związanym z Zamawiającym nie toczyły się postępowania, które swoim charakterem i wartością odpowiadały by spełnieniu postawionego warunku. Zatem czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w SIWZ w sekcji III pkt. 2 zamienić zapis na: „Posiadanie wiedzy i doświadczenia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, co najmniej 2 zamówienia polegające na budowie lub przebudowie dróg klasy Z lub wyższej i wartości nie mniejszej niż 4 500 000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) każda z podaniem ich wartości oraz dat i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Odp. 15.

Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca wskazywał zamówienia zrealizowane tylko i wyłącznie na obszarze terytorialnie związanym z Zamawiającym. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu dotyczącym posiadania wiedzy i doświadczenia.

Z poważaniem

STANISŁAW

Jan Maczewski