

Opis przedmiotu zamówienia

Remont drewnianego pokładu jezdni mostu przez rzekę Wkra w m. Joniec w ciągu drogi powiatowej nr 3047W Wrona Stara - Joniec - Nowe Miasto

- 1) Uzupełnienie ubytków w skarpie nasypu pod mostem przy przyczółku od strony Jońca – 30 m³
- 2) Nawierzchnia z BA na dojazdach do mostu - warstwa ścieralna gr. 5 cm. – 12 m²
- 3) Konstrukcje stalowe.
 - a) Wzmocnienie krawędzi krawężnika drewnianego kątownikiem stalowym 75 x 75 mm z odzysku. – 190,70 m
 - b) Wzmocnienie krawędzi ścianek zapleczy przyczółków od strony szczelin dylatacyjnych, kątownikiem stalowym 100 x 50 x 8 mm, mocowanym na kołki rozporowe, z wykonaniem zalewek wyrównujących z zapraw PCC na bazie żywicy. – 12 m
- 4) Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji stalowych farbami EP + PUR
 - a).Balustrad stalowych. – 202 m
 - b) Kątowników wzmacniających krawędzie krawężnika i ścianek zapleczy przyczółków. – 31 m²
- 5) Oczyszczenie i zaizolowanie roztworami asfaltowymi na zimno w układzie R + 2P górnej powierzchni stalowych podłużnic z dwuteownika I180 i ceownika [180. – 100 m²
- 6) Oczyszczenie powierzchni nisz podłożyskowych, oczyszczenie łożysk z zabezpieczeniem antykorozyjnym farbami EP oraz zakonserwowanie smarem grafitowym. – 16 szt.
- 7) Wyrównanie wysokościowe balustrad na skrzydełkach przyczółka od strony Nowego Miasta. – 6 m
- 8) Odtworzenie umocnienia powierzchni skarp nasypu pod mostem przy przyczółku od strony Jońca - na odtworzonym ubytku w skarpie - kamieniem otaczakowym. – 30 m²
- 9) Powłoki ochronne na powierzchniach betonowych przyczółków nie przenoszące zarysowań.- 88 m²
- 10) Szpachlowanie powierzchni betonowych przyczółków zaprawami PCC warstwą o grubości do 5 mm. – 88 m²
- 11) Roboty porządkowe pod mostem i na skarpach stożków oraz na schodach - usunięcie dziko rosnącej roślinności i naniesionych przez wodę konarów drzew. – 200 m²
- 12) Odtworzenie pomostu drewnianego na moście.
 - a) Wykonanie pomostu drewnianego na jezdni. - 109,91 m³
 - b) Wykonanie pokładu drewnianego chodników. – 20 m³
- 13) Roboty rozbiórkowe.
 - a) Rozebranie drewnianego pomostu na jezdni i na chodnikach, z odwozem materiału z rozbiórki na teren obwodu drogowego w Raciążu - na odl. 50 km. – 122,32 m³
 - b) Rozebranie stalowego kątownika 75 x 75 mm, wzmacniającego krawędzie drewnianego krawężnika od strony jezdni - do powtórnego wykorzystania. – 190,70 m
 - c) Rozebranie nawierzchni bitumicznej na dojazdach do mostu o gr. 5 cm. – 12 m²

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45.22.11.11-3.