

WYKAZ ZJAZDÓW
przebudowa drogi powiatowej Nr 3067W
RADZIKOWO – SOBANICE – NACPOLSK
od km 1+070 – 1+660 o długości 590 m

Strona lewa					Strona prawa				
Lp.	Pikietaż	z rurami	bez rur	Uwagi	Lp.	Pikietaż	z rurami	bez rur	Uwagi
1	1+075	5	-		1	1+070	5		istn. rury o 60 i ścianki
2	1+316	5	-		2	1+179,5	5		
3	1+370	5	-		3	1+240	5		- „ -
4	1+400	5	-		4	1+294	5		
5	1+490	5	-		5	1+325	5		
6	1+532	5	-		6	1+342	5		
7	1+583,5	5	-		7	1+375	5		
8	1+631	5	-		8	1+385	5		
					9	1+406	5		
					10	1+439	5		
					11	1+474	5		
					12	1+511	-	5	
					13	1+538	-	5	
					14	1+580	-	5	
					15	1+627	-	5	
					16	1+647	-	5	
					17	1+680	-	5	

Razem zjazdów $8 + 17 = 25$ szt

W tym zjazdów z rurami $- 8 + 11 = 19$ szt (2 istn.+ 17 proj.)

W tym zjazdów bez rur $- 6$ szt

Zjazdy z rur PVC o średnicy 30 cm $- 17 + 4$ rezerwa $= 21$ szt $\times 5,0 = 105$ m

Ścianki czołowe z elementów beton. prefabrykowanych $- 17 \times 2 = 34$ szt

Ścianki z darniny (na zjazdach bez przepustów) $- 6 \times 2 = 12$ szt

Umocnienie zjazdów pospółką warstwą grub. 8cm (za krawędzią pobocza)

na zjazdach z rurami $- 19 - = 19 \times 2 \times 4 = 152$

na zjazdach bez rur $- 6 - = 6 \times 1,50 \times 4 = 36$

$152 + 36 = 188$ m²